

單價分析預算表

工程名稱：儲集雨水設施

項次： 工程編號：

| 工作項目：雨水積磚設施(儲水型) | | 單位：座 | | 計 價 代 碼 | |
|------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|----------|
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
| 1 | 槽坑挖掘 | m ³ | 50.00 | 0 | 得標廠商負責施作 |
| 2 | 2000psi混凝土打底(0.1m) | m ³ | 1,800.00 | 0 | 得標廠商負責施作 |
| 3 | 棄土處理 | m ³ | | 0 | 得標廠商負責施作 |
| 4 | 槽坑回填夯實 | m ³ | 50.00 | 0 | 得標廠商負責施作 |
| 5 | 儲集框架主體材料 | 個 | 400.00 | 0 | |
| 6 | 儲集框架側板材料 | 個 | 400.00 | 0 | |
| 7 | 透水過濾布材料 (含鋪設) | m ² | 250.00 | 0 | |
| 8 | 防沉格網 (含鋪設) | m ² | 350.00 | 0 | |
| 9 | 儲集框架主體 安裝 | 個 | 40.00 | 0 | |
| 10 | 儲集框架側板 安裝 | 個 | 40.00 | 0 | |
| 11 | 2.0mm HDPE不透水布(含鋪設) | m ² | 450.00 | 0 | |
| 12 | SUS304 檢視取水井 | 座 | 55,000.00 | 0 | |
| 合計 | | | | 0 | |
| 人工： 機具： | | 每座單價計 | | 0 | |
| 材料： 雜項： | | | | | |

正在旺企業有限公司
www.rainsave.com.tw